



2026年05月17日

星期日

本站

请输入您要搜索的内容



长者模式

无障碍浏览

当前位置: 首页 > 行业管理 > 工程造价 > 行业信息

## 关于发布2017版定额勘误的通知

日期: 2022-10-17 15:26 来源: 福建省建设工程造价总站 文号: 闽建价〔2022〕16号 浏览量: 7012



各设区市造价站、平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心、各有关单位:

2017版预算定额中部分内容有误, 现予勘误(详见附件), 相应定额的工料机基价、人工费基价、材料费基价、施工机具使用费基价据勘误调整。

附件: 1.《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)勘误(2022)

2.《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)勘误(2022)

3.《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)勘误(2022)

4.《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017)勘误(2022)

福建省建设工程造价总站

2022年10月8日

打印

关闭

### 附件下载:

附件.rar

省政府部门

省内行业

省外行业

隐私保护 | 站点地图 | 联系我们 | 使用帮助 | 访问排行

网站标识码: 3500000024 闽公网安备 35010202001971号 互联网信息服务备案号: 闽ICP备05022544号

地址: 福州市北大路242号 邮编: 350001 您是本站第313621153位访客

中文域名: 福建省住房和城乡建设厅.政务



新媒体矩阵



福建住建厅官方微信



闽政通APP



政府网站  
找错

主办: 福建省住房和城乡建设厅 承办: 福建省建设信息中心

为确保最佳浏览效果, 建议您使用以下浏览器版本: IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上, 且IE内核9.0及以上。

附件 1:

## 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》

(FJYD-101-2017) 勘误 (2022)

### 一、说明与工程量计算规则勘误

页码	勘误条目	误	正
377	说明第四条	女儿墙无泛水挑砖者,人工费、机械乘以系数 1.10,女儿墙带泛水挑砖者,人工费、机械乘以系数 1.30 按墙面相应定额乘以系数执行;女儿墙内侧按内墙面相应规定计算,女儿墙外侧、阳台栏板外侧并入外墙面计算。	女儿墙内侧按外墙面定额计算,带泛水挑砖者,人工费、机械乘以系数 1.30;女儿墙外侧、阳台栏板外侧并入外墙面计算。
379	说明第十二条第 4 点	幕墙型钢骨架套用镀锌钢骨架定额。	幕墙型钢骨架套用第六章附墙钢骨架制作、安装定额,人工费乘以系数 1.2。
590	工程量计算规则第五条第 3 点	独立的现浇钢筋混凝土单梁或连续梁,按梁结构长度乘以设计室外地坪面(或楼板面)至梁顶面的高度以 <u>双面</u> 面积计算,套用相应高度的外脚手架定额,与之相关联的框架柱不再计算脚手架。	独立的现浇钢筋混凝土单梁或连续梁,按梁结构长度乘以设计室外地坪面(或楼板面)至梁顶面的高度以 <u>单面</u> 面积计算,套用相应高度的外脚手架定额,与之相关联的框架柱不再计算脚手架。

## 二、定额子目勘误

页码	定额编号	内 容	误	正
139	10105001	人工费基价	99.55	41.57
308	10110130	定额名称	保温隔热墙体 <u>砌加气混凝土块</u> (200mm 厚) 独立墙体	保温隔热墙体 加气混凝土砌块 (200mm 厚) 独立墙体
308	10110031	定额名称	保温隔热墙体 <u>砌加气混凝土块</u> (200mm 厚)	保温隔热墙体 加气混凝土砌块 (200mm 厚) <u>附墙墙体</u>
392	10112062	“加气混凝土专用抹灰砂浆”数量	0.0104	0.0034
412	10112201	定额子目	原定额	删除
437	10112333	计量单位	m <sup>2</sup>	m
445	10112368	工作内容	清理基层, 定位, 弹线, 下料, 打砖剔洞, <u>安装龙骨</u> , 避雷焊接安装, 清洗等; ……	清理基层, 定位, 弹线, 下料, 打砖剔洞, 避雷焊接安装, 清洗等; ……
513	10114165	工作内容	清扫、配浆、 <u>满刮腻子</u> 、刷浆等	清扫、配浆、刷浆等
		人工费基价	6.11	3.26
513	10114166	工作内容	清扫、配浆、 <u>满刮腻子</u> 、刷浆等	清扫、配浆、刷浆等
		人工费基价	7.65	4.06
514	10114176	人工费基价	4.2	13.51
514	10114177	人工费基价	5.25	16.88
514	10114178	人工费基价	13.51	4.2
514	10114179	人工费基价	16.88	5.25
541	10115098	工作内容	制作、安装栏杆及扶手, 剔 <u>砖</u> , 打洞, <u>埋铁件</u> , <u>金属构</u>	制作、安装栏杆及扶手, 剔砖, 打洞, 金属构件刷

			件刷防锈一遍。	防锈一遍。
542	10115100	工作内容	制作、安装栏杆及扶手，剔砖，打洞，埋铁件，金属构件刷防锈一遍。	制作、安装栏杆及扶手，剔砖，打洞，金属构件刷防锈一遍。
591	10117005	“扣件、底座使用费”数量	39.8060	40.1960
594	10117020	人工费基价	12.12	1.212
607	10117062	“扣件”数量	3.7671	1.7239
		“拉杆螺栓”数量	0.1485	0.0868
607	10117063	“拉杆螺栓”数量	0.0392	0.0979
623	10117131	“汽车式起重机 提升质量 8t”数量	0.5160	0.2000
		“汽车式起重机 提升质量 20t”数量	0.5330	0.3000
623	10117132	人工费基价	1715.20	2058.24
		“其他材料费”数量	219.4700	263.3600
		“平板拖车组 装载质量 100t”数量	15.2100	18.2500
		“汽车式起重机 提升质量 8t”数量	3.0400	3.6500
		“汽车式起重机 提升质量 20t”数量	4.5600	5.4700
		“载货汽车 装载质量 8t”数量	3.2400	3.8900
		“载货汽车 装载质量 15t”数量	6.7800	8.1400
623	10117133	“平板拖车组 装载质量 100t”数量	1.1800	1.0140
		“汽车式起重机 提升质量 8t”数量	0.4093	0.2027

		“汽车式起重机 提升质量 20t”数量	0.4427	0.3040
623	10117135	人工费基价	283.35	198.34
		“其他材料费”数量	21.6600	16.4600
		“汽车式起重机 提升质量 8t”数量	0.3571	0.2885
		“汽车式起重机 提升质量 20t”数量	0.5000	0.3130
623	10117137	人工费基价	318.04	206.73
		“其他材料费”数量	30.9700	21.9500
		“汽车式起重机 提升质量 8t”数量	0.3846	0.2800
		“汽车式起重机 提升质量 20t”数量	0.5385	0.3700
628	10117171	人工费基价	13012.90	15615.48
		“其他材料费”数量	311.0800	373.3000
628	10117172	“其他材料费”数量	38.2200	20.7400
		“汽车式起重机 提升质量 32t”数量	0.1250	0.0667
629	10117174	“其他材料费”数量	33.3300	23.3300
		“汽车式起重机 提升质量 32t”数量	0.1429	0.1000
629	10117176	“其他材料费”数量	49.2000	34.4400
		“汽车式起重机 提升质量 32t”数量	0.1429	0.1000

附件 2:

## 《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)

### 勘误 (2022)

#### 一、说明与工程量计算规则勘误

页码	勘误条目	误	正
37	工程量计算规则第七点	定额安装子目中现场拼装平台的“钢屋架、钢桁架、钢托架制作平台摊销”的工程量按工程实际实施拼装构件的工程量计算。	现场拼装平台摊销定额的工程量按工程实际实施拼装构件的工程量以“t”计算。
37	工程量计算规则第八点	支撑钢胎架定额价以材料折旧摊销为计量基础,包括支撑钢胎架制作、除锈油漆、安装、拆卸。	支撑钢胎架摊销定额的工程量按经批准的施工方案的型钢理论重量以“t”计算。
37	工程量计算规则第十五点	现场拼装平台按实施拼装构件的工程量计算。	删除

#### 二、定额子目勘误

页码	定额编号	内容	误	正
73		节名称	2.1.11 球节点钢网架制作	2.1.11 钢网架制作
98	10302218-10 302221	定额名称	“钢屋架、钢桁架、钢托架拼装平台 平台单榀重量”	“现场拼装平台摊销 构件单榀重量”

附件 3:

## 《福建省通用安装工程预算定额》

(FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017) 勘误 (2022)

页码	定额编号	内 容	误	正
《第四册 电气设备安装工程》				
140	30408001-30408003	人工费基价	688.56/676.77/14 3.34	68.57/67.68/14.33
141	30408004-30408006	人工费基价	187.79/223.17/23 5.87	18.78/22.32/23.59
142	30408007-30408009	人工费基价	264.00/304.82/32 8.41	26.40/30.48/32.84
143	30408010-30408013	人工费基价	97.07/125.19/141 .52/163.30	9.71/12.52/14.15/ 16.33
144	30408014-30408016	人工费基价	42.64/54.43/66.2 3	4.26/5.44/6.62
145	30408017-30408020	人工费基价	194.14/264.00/36 8.32/392.82	19.41/26.40/36.82 /39.28
146	30408021-30408024	人工费基价	151.50/166.02/18 0.53/189.60	15.15/16.60/18.05 /18.96
146	30408025-30408026	人工费基价	28.12/29.94	2.81/2.99
440	30414270	项目名称	同定式	固定式
441	30414276	材料栏 成套灯具	(1.2120)	(1.0100)
《第九册 消防工程》				
79	二、水喷淋镀锌刚管 接头管件(丝接)含 量表	公称直径 25 小计	0.590	0.580
79	二、水喷淋镀锌刚管 接头管件(丝接)含 量表	公称直径 32 小计	0.687	0.705
《第十册 给排水、采暖、燃气工程》				
345	31005477-31005482	材料栏 塑料排水管 消声器	(0.1000)	(1.0000)
487	31011024	材料栏 油麻	2.1150	0.9570
487	31011026-31011028	材料栏 机制砂 单位	m <sup>3</sup>	Kg
《第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程》				
77	工程量计算规则		阀门、法兰的绝热 套用卧式设备定 额，	删除

附件 4:

《福建省市政工程预算定额》  
(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017) 勘误 (2022)

第五册 排水管道工程

定额表勘误

页码	定额编号	内容	误	正
80	40504041	计量单位	套	m3

第六册 水处理工程

定额表勘误

页码	定额编号	内容	误	正
71	40602078	圆钢 $\phi$ 10	26.5980	0.027
	40602079	圆钢 $\phi$ 10	26.5980	0.027
	40602080	圆钢 $\phi$ 10	26.5980	0.027
	40602081	圆钢 $\phi$ 10	26.5980	0.027
	40602082	圆钢 $\phi$ 10	26.5980	0.027
	40602083	圆钢 $\phi$ 10	26.5980	0.027