



2026年05月17日  
星期日

本站 | 请输入您要搜索的内容



长者模式

无障碍浏览

当前位置: 首页 > 行业管理 > 工程造价 > 行业信息

## 福建省建设工程造价管理总站关于颁发《〈福建省园林绿化工程预算定额〉(FJYD-501-2017) 定额解释》的通知

日期: 2018-12-26 10:58 来源: 福建省建设工程造价管理总站 文号: 闽建价〔2018〕52号 浏览量: 3705



各设区市造价站、平潭综合实验区造价站, 有关单位:

《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)自2017年7月1日颁布实施以来, 我站多方收集了实施情况, 为合理确定和有效控制工程造价, 维护建设市场各方合法权益, 规范计价行为, 我站组织编写本定额解释(详见附件), 就建设市场各方反映比较集中的疑点、热点问题, 统一予以解释, 现予颁发, 请遵照执行。

本定额解释与现行园林绿化工程预算定额配套使用, 其中描述与定额规定不一致的, 以本定额解释为准。

附件: 《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017) 定额解释 (以电子版形式发布)

福建省建设工程造价管理总站

2018年12月26日

打印

关闭

### 附件下载:

园林定额2017版使用说明-发文版.pdf

省政府部门

省内行业

省外行业

隐私保护 | 站点地图 | 联系我们 | 使用帮助 | 访问排行

网站标识码: 3500000024 闽公网安备 35010202001971号 互联网信息服务备案号: 闽ICP备05022544号

地址: 福州市北大路242号 邮编: 350001 您是本站第313622507位访客

中文域名: 福建省住房和城乡建设厅.政务



新媒体矩阵

福建住建厅官方微信

闽政通APP



政府网站  
找错

主办: 福建省住房和城乡建设厅 承办: 福建省建设信息中心

为确保最佳浏览效果, 建议您使用以下浏览器版本: IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上, 且IE内核9.0及以上。

附件：

《福建省园林绿化工程预算定额》  
(FJYD-501-2017)

定  
额  
解  
释

福建省建设工程造价管理总站

二〇一八年十二月

# 总 说 明

一、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）（以下简称“本定额”）分为《第1章 绿化种植工程》、《第2章 绿化养护工程》、《第3章 园林铺地工程》、《第4章 园桥工程》、《第5章 假山石工程》、《第6章 园林景观工程》、《第7章 杂项工程》等七个章节，定额子目共823个。

二、本定额不适用于园林绿化景观项目的整体管理养护。

三、园林绿化工程计价时分为绿化工程和景观工程。绿化工程是指苗木、花草的种植、养护以及为了达到苗木、花草景观效果而进行的配套施工（土方、造地等）。景观工程是指园林建筑及小品（包括园路、园桥、假山、小品等）。

四、本定额未编列的项目，可参照我省现行其他专业定额并执行其工程量计算规则，总价措施项目费、企业管理费、利润、规费、税金等各项费用仍按园林绿化工程有关规定执行。

五、本定额中水泥混凝土、水泥稳定粒料的拌制及运输已考虑在定额内，沥青混凝土（混合料）的拌制及运输未包括在定额内，其费用另行计算。

六、本定额中水泥混合料的相应定额均按现场搅拌混凝土编制，使用泵送商品混凝土的，每立方米混凝土工程量人工费乘以0.43，并扣除定额中混凝土搅拌机台班含量，混凝土单价按泵送商品混凝土单价计算；使用非泵送商品混凝土的，每立方混凝土工程量人工费乘

以 0.53，并扣除定额中混凝土搅拌机台班含量，混凝土单价按非泵送商品混凝土单价计算。

七、本定额中，以“元”的形式体现的材料费、机械费，其不含税价格均按基期价格乘以 0.92 计算。

八、园林绿化工程中，除半成品材料或另有规定外，其他材料一般不计算场内运输。如因施工场地限制，应根据经批准的施工组织设计中确定材料集中堆放地点距施工现场距离，如超过定额取定的场内运距，可计算超运距场内运输费用。除苗木外，本定额取定的场内运距为 150m。苗木按运至施工现场考虑。

# 目 录

第 1 章 绿化种植工程.....	1
第 2 章 绿化养护工程.....	1
第 3 章 园林铺地工程.....	2
第 4 章 园桥工程.....	2
第 5 章 假山工程.....	3
第 6 章 园林景观工程.....	3
第 7 章 杂项工程.....	3



## 第 1 章 绿化种植工程

一、本章苗木起挖定额不适用于苗木破坏性挖除，破坏性挖除执行我省现行市政定额相应定额。

二、本章除草皮类定额以外的其他苗木种植定额，均未编制苗木消耗量，苗木消耗量按设计数量计算。苗木种植损耗计入苗木单价考虑。苗木单价不含种植损耗的，编制施工图预算或招标控制价阶段，苗木损耗费用按不含种植损耗单价的 5%考虑，结算阶段按合同约定计算。

三、本章说明第六条“土球直径在 15cm 以内的乔灌木，按裸根套用相应定额”，该规定不适用于片植植物。

四、种植多排（大于两排）绿篱的，执行相应地被定额。

五、本章定额适用于坡度  $60^{\circ}$  以内的绿化种植工程，坡度超过  $60^{\circ}$  的，增加的费用另行计算。

六、本章种植定额均已综合考虑人工浇水、洒水车或自动喷灌等不同的浇水方式，实际浇水方式与定额取定不同的，均不作调整。

## 第 2 章 绿化养护工程

一、本章定额根据《福建省城市园林绿地养护质量标准》（福建省工程建设地方标准 DBJ/TB-154-2012）的绿地养护标准进行编制。

绿化养护工程计价，应根据各地市（区）以及具体工程要求的养护标准执行本章相应定额。养护标准与本章定额不同的，应予换算。

二、本章说明中所称的“甲方供水”是指施工现场养护用水的水费由甲方缴交。

### 第 3 章 园林铺地工程

一、本章定额适用于园林工程中的行人通道（园路）、广场、台阶（蹬道）和带有踏步的坡道，不适用于设计上属于人机混行或机动车道的铺地工程。

二、本章定额适用于单个招标项目中累计铺地面积  $10000\text{m}^2$  以内的园林铺地工程，累计铺地面积大于  $10000\text{m}^2$  的，整个铺地工程均执行我省现行其他专业工程定额。

三、除园林绿化工程专业外，其他专业工程遇定额缺项需执行本章定额的，相应定额人工费乘以系数 0.9。

四、栈道防腐木栏杆定额中栏杆的损耗率为 20%。

### 第 4 章 园桥工程

一、本章混凝土构件定额，均已综合模板的制作、安装、拆除，实际模板类型与定额取定不同的，均不作调整。

## 第 5 章 假山石工程

一、本章布置景石定额按直接安放景石考虑。无需堆砌的零星点石执行布置景石定额，其中，人工费乘以系数 0.02、机械消耗量乘以系数 0.07。

## 第 6 章 园林景观工程

一、本章定额适用于园林建筑及小品工程。

二、执行高分子聚合膜材面张拉膜定额时，设计张拉膜附件、五金连接件与定额取定不同的，按设计要求进行换算，其他均不作调整。定额未考虑油漆，发生时按设计要求另行计算。

三、本章仿真草屋面定额按照阻燃铝合金考虑，设计与定额取定不同的，按设计要求换算仿真草材料。

四、本章混凝土结构类的建筑及小品定额，均已综合模板的制作、安装、拆除，实际模板类型与定额取定不同的，均不作调整。

## 第 7 章 杂项工程

一、本章材料上山运输定额仅适用于受施工现场运输条件限制，材料无法直接运达山上工地而必须人工搬运的情形。

二、材料上山运输按材料品种执行相应的定额，除定额中列明的材料品种外，其他材料均执行其他材料上山运输定额。

三、本章材料上山运输定额是按人工搬运上山考虑的，其运输高度是指运输起止点的垂直高度差。

主编单位：福建省建设工程造价管理总站

参编单位：福州市建设工程造价管理站

厦门市建设工程造价管理站

审定人员：林昌明 黄玉富

主编人员：康 章 沈毅敏 郑晓东

参编人员：蔡 萌 陈辉阳 林 华 林 颖 陈 晨

徐友道 陈云萍